

Diesel- und Gasgeneratoren
Blockheizkraftwerke
Spitzenlastdeckungsanlagen
Planung - Erzeugung - Vermietung



MIETAGGREGAT – 85 kVA–mobil-Stage V

Baujahr 2024 – Schalldruckpegel 65 dB(A)7m;



Dieselmotor: **Doosan D34 – EU Stage V**

Generator: **LINZ PRO22SC/4 – 100 kVA**

Steuerung : **Comap AMF 25**

LEISTUNG DAUERBETRIEB PRP (ISO 8528-1): **75 kVA**

LEISTUNG NOTSTROMBETRIEB LTP (ISO 8528-1): **85 kVA**

Abmessungen: **LxBxH: 4030 x 1830 x 2370mm**

Gesamtgewicht: **2700 kg**

Tankinhalt: **250 lt - Laufzeit ca. 16 Std. bei 75% Last**

Heckansicht:



- 1 x Direktanschluß für die Gesamtleistung auf Klemmleiste .
- 1 x Bender Isolationsüberwachung und Sicherungsautomaten für folgende Steckdosen im Feldbetrieb :
- 1 x 230V-Schuko, 1 x 400V-16A 5P CEE, 1 x 400V-32A 5P CEE,
- 1 x 400V-63A 5P CEE, 1 Umschalter – HAUS-FELDBETRIEB;
- 1 x 400V-125A 5 P CEE – 1h für Hauseinspeisung ; 1 Eingangssteckdose 230V für Kühlwasserheizung und Batterieladegerät bei Verwendung im Standby-Betrieb.